

Orçamento

Data: 07/03/2025

Obra: Construção de Caixa de Areia em Bloco Vazado de Concreto

Local: Rua Anselmo Hoffman da Silva, Tupanci do Sul/RS

Área total: 33,24 m²

	Descrição dos serviços	Quant.	Unid.	Valor unitário (R\$)		Total Geral (R\$)
1.0	MURO DE ARRIMO COM PEDRAS DE BASALTO					
	Alvenaria de Vedação de bloco vazado de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira AF_12/2021	33,24	m2	R\$ 98,48		R\$ 3.273,57
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4 5 4 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 10CM	1,66	m3	R\$ 540,74		R\$ 898,82
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 15CM	2,49	m3	R\$ 91,29		R\$ 227,61
				Total Geral		R\$ 4.400,00

Luiz Henrique Zott

LZ Soluções

CNPJ 47.894.339/0001-42