



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 925700/2021	Nº SICONV 54870/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TUPANCI DO SUL/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANSELMO HOFFMANN DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANSELMO HOFFMANN DA SILVA	MUNICÍPIO / UF TUPANCI DO SUL/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANSELMO HOFFMANN DA SILVA									293.667,09	
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANSELMO HOFFMANN DA SILVA					-	293.667,09	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	24.943,33	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.012,00	1,94	BDI 1	2,37	4.768,44	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	400,00	BDI 1	488,00	2.196,00	RA
1.1.3.	Composição	COMP-05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	5.825,07	BDI 1	7.106,59	7.106,59	RA
1.1.4.	Composição	COMP-03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.455,86	BDI 1	5.436,15	5.436,15	RA
1.1.5.	Composição	COMP-03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.455,86	BDI 1	5.436,15	5.436,15	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	183.223,52	
1.2.1.	Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	2.012,00	2,63	BDI 1	3,21	6.458,52	RA
1.2.2.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	60,36	1.090,23	BDI 1	1.330,08	80.283,63	RA
1.2.3.	Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	2.012,00	2,63	BDI 1	3,21	6.458,52	RA
1.2.4.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	60,03	1.090,23	BDI 1	1.330,08	79.844,70	RA
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.609,45	0,94	BDI 1	1,15	1.850,87	RA
1.2.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.652,00	2,57	BDI 1	3,14	8.327,28	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.712,41	
1.3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,40	924,00	BDI 1	1.127,28	450,91	RA
1.3.2.	Composição	comp-08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H-2,5M E DIAMETRO DE 2" - INCLUSIVE PINTURA	UNIDADE	2,00	91,65	BDI 1	111,81	223,62	RA
1.3.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	360,00	5,09	BDI 1	6,21	2.235,60	RA
1.3.4.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	27,04	24,32	BDI 1	29,67	802,28	RA
1.4.			PASSEIO PÚBLICO					-	81.787,83	
1.4.1.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	641,90	57,68	BDI 1	70,37	45.170,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 925700/2021	Nº SICONV 54870/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TUPANCI DO SUL/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANSELMO HOFFMANN DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANSELMO HOFFMANN DA SILVA	MUNICÍPIO / UF TUPANCI DO SUL/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANSELMO HOFFMANN DA SILVA									293.667,09	
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	425,25	53,66	BDI 1	65,47	27.841,12	RA
1.4.3.	Composição	COMP-07	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E ALERTA -ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	170,10	39,08	BDI 1	47,68	8.110,37	RA
1.4.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	812,00	0,67	BDI 1	0,82	665,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TUPANCI DO SUL/RS

Local

quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ADRIANA SCHENATTO

CREA/CAU: RS 91580

ART/RRT: 0

RECURSO
↓